.....
nazwa i adres oferenta

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę oświadczam, że:

1. Jestem (jesteśmy) uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
2. Posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac i czynności.
3. Dysponuję(my) niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi wykonać dane zamówienie.
4. Znajduję(my) się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie należę (my) do:

a) dostawców i wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależyta starannością,
b) dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
c) dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziana prawem zgodę na zwolnienie; odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
d) osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) osób prawnych, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.,
f) przedsiębiorców, no których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna, o której mowa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,
g) dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w specyfikacji, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert.

6. Zapoznałem się z obiektami oraz dokumentacją przetargową i nie wnoszę uwag.

Warszawa dnia .....

.....
podpis i pieczątka imienna
uprawnionego przedstawiciela Oferenta

Załącznik nr 1

.....

pieczątka adresowa Oferenta

Warszawa, dnia .....

NSBM „PRZEDWIOŚNIE"

Warszawa ul. Ogólna 7

OFERTA

.....

.....

(nazwa i adres firmy, nr telefonu, email)

oferuje wykonanie: **remont mieszkania nr 134 w budynku mieszkalnym STAFFA 7.**

wartość prac brutto: .....

słownie złotych brutto:

.....

czas realizacji zadania: ..... dni kalendarzowych,

okres gwarancji: ..... miesięcy,

proponowany termin realizacji prac:

od ..... do .....2020 r.

Załączniki do niniejszej oferty:

.....

.....

.....

.....

.....

Ofertę składamy na ..... ponumerowanych stronach.

.....

podpis i pieczątka imienna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty remontowe w mieszkaniu - STAFFA 7 m 134**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia i łazienka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi do 2 pokoi, łazienki i drzwi wejściowe	m^2		
		0.80*2.00*3+0.90*2.00	m^2	6.600	
				RAZEM	6.600
4 d.1	KNNR 3 0701-04 z.o. 2.3. 9901	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien z PCV, z obróbką obsadzenia - roboty na 8 kondygnacji	m^2		
		4.20*1.21	m^2	5.082	
				RAZEM	5.082
5 d.1	KNR-W 4-02 0220-02	Montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR-W 4-02 0235-07 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Montaż brodzika i kabiny prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR-W 2-15 0115-01 z.o.2.6. 9902-08 z.o.2.5. 9901	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - na 6-8 -ej kondygnacji - ściany z betonu żwirowego - przeniesienie baterii natryskowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana bateriii natryskowej ściennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR-W 4-02 0235-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNR-W 4-02 0225-01 analogia	Montaż miski ustępowej porcelanowej typu kompakt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR-W 2-15 0131-02	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm - zawór do pralki automatycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR-W 2-15 0115-02 z.o.2.5. 9901	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm - ściany z betonu żwirowego - zawór do pralki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	KNR-W 2-15 0211-01 z.o.2.6. 9902-08 z.o.2.5. 9901	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - na 6-8 -ej kondygnacji - ściany z betonu żwirowego - odpływ z pralki	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach i suficie	m^2		
		(2.20+1.20+0.60+2.72*2+1.74*2+1.74*3+1.84+4.56*3+5.09)*2.50+(4.60+4.68+2.66+15.58+8.98)	m^2	133.375	
				RAZEM	133.375
17 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity	m^2		
		133.375	m^2	133.375	
				RAZEM	133.375
18 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m^2		
		133.375	m^2	133.375	
				RAZEM	133.375
19 d.1	KNR-W 4-03 0507-01 z.o.3.1. 9901-1	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie - budynek o wys. 6-8 kondygnacji	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20 d.1	KNR-W 4-03 0901-12 z.o.3.1. 9901-1	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 4 mm2 - dodatkowe gnazdka w kuchni i w łazience	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - przed położeniem terakoty (kuchnia, łazienka, p.pokój)	m^2		
		2.66+4.60+4.68	m^2	11.940	
				RAZEM	11.940
23 d.1	NNRNKB 202 1118-06	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 33x33 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - łazienka, kuchnia, p.pokój	m^2		
		2.66+4.60+4.68	m^2	11.940	
				RAZEM	11.940
24 d.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - kuchnia	m		
		1.80+0.40+0.60+1.60+1.00+2.20	m	7.600	
				RAZEM	7.600
25 d.1	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą - łazienka + pasek w kuchni za zlewem i kuchenką	m^2		
		(1.40+1.20+0.54+0.31+1.84+0.40*2)*2.00	m^2	12.180	
				RAZEM	12.180
26 d.1	KNNR-W 3 0702-05	Wstawienie nowych drzwi z ościeżnicami - do 2 pokoii i łazienki	m^2		
		0.80*2.00*3	m^2	4.800	
				RAZEM	4.800
27 d.1	KNNR 3 0702-01 z.o. 2.3. 9901	Montaż ościeżnicy i skrzydła drzwi wejściowych - roboty na 8 kondygnacji	m^2		
		0.90*2.00	m^2	1.800	
				RAZEM	1.800
28 d.1	KNR-W 2-02 1030-02	Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe pod zlewozmywak	m^2		
		0.80*0.90	m^2	0.720	
				RAZEM	0.720
29 d.1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy, na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych /2 grzejniki/	m^2		
		1.00*0.60+0.40*0.60	m^2	0.840	
				RAZEM	0.840
32 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
		2.50*2+0.60*4	m	7.400	
				RAZEM	7.400
33 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.54	m	4.540	
				RAZEM	4.540
34 d.1	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m3		
		0.60	m3	0.600	
				RAZEM	0.600
36 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórkii - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m3		
		0.60	m3	0.600	
				RAZEM	0.600
2		**roboty dodatkowe w lokalu mieszkalnym - STAFFA 7 m 134**			
37 d.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkiet d.pokój + m.pokój+p.pokój	m2		
		29.240	m2	29.240	
				RAZEM	29.240
38 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - d.pokój + m.pokój	m2		
		24.56	m2	24.560	
				RAZEM	24.560
39 d.2	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki /parkiet/, na odległość do 1 km	m3		
		29.24*0.025	m3	0.731	
				RAZEM	0.731
40 d.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórkii - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m3		
		0.731	m3	0.731	
				RAZEM	0.731