



**NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA  
BUDOWLANO – MIESZKANIOWA  
“ PRZEDWIOŚNIE ”  
ul. Ogólna 1, 01-702 Warszawa**

REGON 002183111 NIP 525-000-68-97  
tel/fax 0-22-834-60-24 e-mail: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl

Warszawa, 06.07.2020 r.

.....  
.....

**ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT**

Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Przedwiośnie” zaprasza do udziału w konkursie ofert **na wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku mieszkalnego przy ul. SŁODOWIEC 9, / wg przedmiaru robót – załącznik do zaproszenia/.**

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk oferty;
- szczegółowy kosztorys ofertowy wg załączonego przedmiaru robót;
- aktualny status prawny firmy (wypis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do CEIDG), NIP, REGON;

Oferty należy składać w sekretariacie biura NSBM „PRZEDWIOŚNIE”, w zaklejonych kopertach do dnia 23.07.2020 r. do godz. 11.00

Kryteria oceny i wyboru ofert:

- a/ cena brutto 80 %
- b/ okres gwarancji 10 %
- c/ ocena członków Komisji 10 %.

W załączeniu:

1. druk oferty,
2. przedmiar robót.

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Grzegorz Woźniak

.....  
pieczętka adresowa Oferenta

Warszawa, dnia .....

**NSBM „PRZEDWIOŚNIE”**  
**Warszawa ul. Ogólna 7**

**OFERTA**

.....  
.....  
(nazwa i adres firmy, nr telefonu, email)

oferuje wykonanie: **Remontu schodów wejścia głównego do budynku mieszkalnego przy ul. SŁODOWIEC 9.**

wartość prac brutto: .....

słownie złotych brutto:

.....

czas realizacji zadania: ..... dni kalendarzowych,

okres gwarancji: ..... miesięcy,

proponowany termin realizacji prac:

od ..... do .....2020 r.

Załączniki do niniejszej oferty:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ofertę składamy na ..... ponumerowanych stronach.

.....  
podpis i pieczętka imienna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie terakoty ze stopni i podstopni 2.00*0.33*5+2.00*0.17*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu po zerwaniu terakoty Krotność = 3 5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
3	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 30 km 7.00*0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.49	
				RAZEM	0.49
4	KNR AT-33 0101-01	Zmycie podłoża 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
5	KNR AT-33 0101-02 0101-03	Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną Harz FM 93 o średniej grubości 5 mm 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
6	KNR AT-33 0102-03 0102-04	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 3 mm 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie fragmentu chodnika przed schodami	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.00*1.00	m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 2.00*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 2.00*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 10 2.00*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.150	t t	0.15	
				RAZEM	0.15
12	KNR-W 4-01 0203-08 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych stopni i podestu z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m <sup>3</sup>  2.00*0.33*0.11*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.44	
				RAZEM	0.44
13	KNR-W 4-01 0214-03	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15  0.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.45	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.45
14	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2.66	m m	2.66	
				RAZEM	2.66
15	NNRNKB 231 0511- 03	Układanie nawierzchni stopni schodów z betonowej kostki brukowej gr. 6 - 21-50 elementów/m2 5.00+2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.00	
				RAZEM	7.00

INSPEKTOR NADZORU ds. BUDOWLANYCH

mgr inż. Bartłomiej SZCZAWIŃSKI  
Upr. proj.-bud. 693/87, 409/88/Os.