



**NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO – MIESZKANIOWA
“ PRZEDWIOŚNIE”
ul. Ogólna 1, 01-702 Warszawa**

REGON 002183111 NIP 525-000-68-97
tel/fax 0-22-834-60-24 e-mail: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl

Warszawa, 11.08.2022 r.

.....
.....

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Przedwiośnie” zaprasza do udziału w konkursie ofert **na wymianę rynny i rur spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 30.**

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk oferty;
- szczegółowy kosztorys ofertowy wg załączonego przedmiaru robót;
- aktualny status prawny firmy (wypis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do CEIDG), NIP, REGON;
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, nie starsze niż 3 miesiące kalendarzowe od daty złożenia oferty;
- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłatami składek nie starsze niż 3 miesiące kalendarzowe od daty złożenia oferty;

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, w zaklejonych kopertach do dnia **22.08.2022 r. do godz. 10.00**

Kryteria oceny i wyboru ofert:

- a/ cena brutto 80 %
- b/ okres gwarancji 10 %
- c/ ocena członków Komisji Przetargowej 10 %.

Prezes Zarządu

mgr inż. Grzegorz Woźniak

W załączeniu:

1. druk oferty,
2. przedmiar robót.

.....
pieczętka adresowa Oferenta

Warszawa, dnia

NSBM „PRZEDWIOŚNIE”
Warszawa ul. Ogólna 7

OFERTA

.....
(nazwa i adres firmy, nr telefonu, email)

oferuje wykonanie: **wymiany rynny i rur spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gąbińskiej 30.** :

wartość prac brutto:

słownie złotych brutto:

.....

czas realizacji zadania: dni kalendarzowych,

okres gwarancji: miesięcy,

proponowany termin realizacji prac:

od do2022 r.

Załączniki do niniejszej oferty:

.....
.....
.....
.....
.....

Ofertę składamy na ponumerowanych stronach.

.....
podpis i pieczętka imienna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		GABIŃSKA 30			
1	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	202 1621a-02	34.00*12.50	m ²	425.00	
				RAZEM	425.00
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	34.00	m	34.00	
				RAZEM	34.00
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2*12.50	m	25.00	
				RAZEM	25.00
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - pas nadrynnowy	m ²		
d.1	0519-06	34.00*1.05	m ²	35.70	
				RAZEM	35.70
5	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0519-04	34	m	34.00	
				RAZEM	34.00
6	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0508-09	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0526-04	2*12.50	m	25.00	
				RAZEM	25.00
8	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - pas nadrynnowy	m ²		
d.1	202 0534-01	34.00*1.05	m ²	35.70	
				RAZEM	35.70
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 29 km	m ³		
d.1	1101-03 1101-06	0.70	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
10	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16 z.sz.5.15	(poz.:2,3,4,5,6,7,8)			

INSPEKTOR NADZORU ds. BUDOWLANYCH

mgr inż. Bartłomiej SZCZAWIŃSKI
Upr. proj.-bud. 698/87, 809/88/Os.